






BK Expressplaner

Der schnelle Weg zur kompletten Anlage



für Vollstern / Wohnungsstern (Vodafone Kabel Deutschland)

Produkt	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	4 Dosen			8 Dosen			12 Dosen			2 WG			3 WG			4 WG			5 WG			6 WG			7 WG			8 WG			Bemerkung
			Vollstern vom Keller									Wohnungsstern - System (alle WG mit eigener Zuleitung v. Keller) (4 Dosen im Stern innerhalb der Wohnung)																					
 Verstärker	HVB 31	217 352	1																											V:35 / R:25 dB			
	HVC 42	217 355		1	1								1	1																V:40 / R:30 dB			
	HVO V 44 G	217 410																				1	1	1	1					V:32/40 / R:26/29 dB			
 Verteiler	HFT 2	408 020			1	1	1																							2 fach - 4 dB			
	HFT 3	408 030												1																3 fach - 6 dB			
	HFT 4	408 040	1										2	3	5	5	6	7	8											4 fach - 8 dB			
	HFT 6	408 060															1	1												6 fach - 10 dB			
	HFT 8	408 080																								1	1			8 fach - 12 dB			
symmetrische Abzweiger	HFT 411	408 411	1	2																										4 fach Abzweiger 12 dB			
	HFT 616	408 616			2																									6 fach Abzweiger 16 dB			
Multimedia Dosen	GUT MME 4 F	540 143	4	8	12																									Stichdose 4 dB			
	GUT MME 13 F	541 133										8	12	16	20	24	28	32												Durchgangsdose 13 dB			
 Erdungs-schienen	ESF 02	720 020	1	1	1									1	1														2 fach				
	ESF 05	720 050	1									1	1	1	1															5 fach			
	ESF 09	720 071			1												1	1	1											9 fach			
	ESF 17	720 018			1																									17 fach			
 Montagebleche	LB 3040	189 341	1	1								1	1																Lochblech (30 x 40)				
	LB 4060	189 462			1										1	1	1	1	1										Lochblech (40 x 60)				
	LB 8060	189 701	als größere Alternative																	Lochblech (80 x 60)													
	LB 8080	189 701	als größere Alternative																	Lochblech (80 x 80)													
Koaxialkabel	CSA 9511 A	750 952	60	160	240	100	150	300	350	350	350	350																	120dB Schirmung, Brandschutzklasse Eca				
Abschlusswiderstände	FUR 75	610 770																			1									für Abzweiger/Verteiler			
	GUR 750	610 760										8	12	16	20	24	28	32												für Dosen			
Patchkabel	AJK 25-5	750 960	1	2	1										1	1														F/F 25 cm / VE 5 Stück			
	AJK 50-5	750 961			2	1	1	1	1	2	2	2																		F/F 50 cm / VE 5 Stück			
 Montage und Zubehör	KRA 07	718 351																											Abisolierer				
	KRZ 05	718 360																												Kompressionszange für FKS 06 + QM			
	FKS 06	620 281	5	9	13	13	19	25	31	37	43	49																		Kompressionsstecker			
	FKS 06 QM	620 286																												" - Quick Montage			

Die Artikel in dieser Empfehlung beruhen auf einem Eingangspegel am Übergabepunkt von min. 66 dBµV.
 Kabellängen ca. 25 m im Vollstern oder für Wohnungssternsystem ca. 15 m bis in die Wohnung und 10 m innerhalb der Wohnung zur Dose.
 Bitte beachten Sie, dass diese Vorlage eine grobe Schätzung darstellt. Abweichungen bitte erst nach Rücksprache oder Planung anbieten.

ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH
 Elefant 3
 51427 Bergisch Gladbach (Bensberg)

www.astro-kom.de